

**Projekt: Chemowerk GmbH
Weinstadt**



Anforderung:

- Lagerung von organischen Peroxiden
- Druckentlastungsöffnungen gemäß Vorschriften
- Ausführung der Elektroeinbauten in T5
- Regalbereich und Handlagerbereich
- Klimatisierung erforderlich

Ausführung:

- Stahlbetonlager komplett in F90-Ausführung
- Druckentlastungsöffnungen im Dachbereich
- mit 2-flügeligem Tor für Regalbereich und einflügeliger Tür für Handlager
- Klimaanlage in T5-Ausführung mit Meldung bei Temperaturüberschreitung